

**4eckDrahtgeflecht dickverzinkt und CRAPAL**

Pos. 1.0 **4eck Drahtgeflechtszaun in dickverzinkter Ausführung alternativ CRAPAL**  
liefern und montieren, einschließlich erforderlicher Erdarbeiten in Bodenklasse 3 bis 4 und Betonierarbeiten nach Vorgaben bzw. statischen Erfordernissen

*Liefernachweis:* **Draht Center Hochrhein GmbH**  
**Gehrengabenstraße 7**  
**79725 Laufenburg-Luttingen**  
**Tel. 07763/92948-0**  
**Fax 07763/92948-40**  
**e-Mail: info@draht-center.de**

Pos. 1.1 *Geflecht:*  
Material:  dickverzinkt  CRAPAL (Crapal hält in der Natur 5x länger als dickverzinkter Draht)

Maschenweite: .... mm  
Drahtstärke: .... mm  
Höhe: .... mm  
Spanndrahtreihen: .... St

Die Spanndrähte dickverzinkt 3,1 mm werden in gleichmäßigen Abständen durch jede Masche des Geflechts geführt und fachgerecht gespannt. Drahtspanner 1 Satz alle 25 m.

alternativ Befestigung mit Bindedraht .... mm

Einzelpreis: Gesamtpreis:

m ..... € ..... €

Pos. 1.2 *Pfähle:*  
Aus feuerverzinkten Stahlrohren, geschnitten und bearbeitet mit Kunststoff-Spanndrahtaltern und Edelstahl-Einschlaghaken, sowie Kunststoffkappe.  
Der Bodenaushub wird entlang der Zaunflucht verteilt.

Einzelpreis: Gesamtpreis:

Pfahllänge: .... mm  
Durchmesser: .... mm  
Wandstärke: .... mm  
Pfahlabstand:  2,5 m  
 3 m

St ..... € ..... €

Pos. 1.3 *Streben / Spannbrücken:*  
Aus innen und außen feuerverzinkten Stahlrohren, geschnitten, mit Alu-Gelenkkappe, Schellen und Schrauben aus Edelstahl.

Einzelpreis: Gesamtpreis:

Durchmesser: .... mm  
Wandstärke: .... mm

St ..... € ..... €

Pos. 1.4 *Stacheldraht dickverzinkt bzw. CRAPAL:*  
zweidrätig, vierspitzig, engbesetzt

Drahtstärke:  2,5 mm - Stachelabstand 80 mm (CRAPAL)  
 1,7 mm - Stachelabstand 100 mm (dickverzinkt)

Anzahl der Reihen: .... St  
Abstand der Reihen: 160 mm

mit Pfahlverlängerung: 160 mm je Reihe  gerade  ca. 45° abgewinkelt

Einzelpreis: Gesamtpreis:

m ..... € ..... €

Pos. 1.5	Zulage zu den Pos. 1.1 und 1.2 für Bodenklasse <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St Pfähle /Streben	..... €	..... €
Pos. 1.6	Zulage zu den Pos. 1.2 und 1.3 für Dübelplatten (Größe lt. stat. Erfordernissen) voll verschweißt und am Stück feuerverzinkt (sonst wie vor)	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St Pfähle /Streben	..... €	..... €
Pos. 1.7	Bedarfsposition: Sonstige Zulagen für Stemmarbeiten Pflaster- bzw. Asphaltschnitt	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	Std	..... €	..... €
Pos. 1.8	Bedarfsposition: Sonstige Zulagen Handschachtung, falls ein Geräteinsatz nicht möglich ist.	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St	..... €	..... €
Pos. 1.9	Bedarfsposition: Sonstige Zulagen Kernbohrungen in Fundament vornehmen einschließlich Gestellung der erforderlichen Gerätschaften wie Spezial-Bohrgerät etc.  Bauseits ist ein Wasseranschluss zu stellen. Bitte geben Sie im Auftragsfalle die ca.-Entfernung vom Wasserhahn zum Einbauort an.	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St	..... €	..... €

Die variablen Maße (Fettdruck) sind abgestimmt auf Art und Höhe des Zaunes,  
einzutragende Informationen siehe Infoblatt: „Übliche Materialkombinationen und  
Abmessungen für dickverzinkte 4eck Geflechte“.