

**4eck Drahtgeflecht kunststoffummantelt  
grün/grau/anthrazit**

Pos. 1.0 **4eck Drahtgeflechtszaun kunststoffummantelt**

- anthrazit ähnlich RAL 7016
- grün ähnlich RAL 6005
- grau ähnlich RAL 7030

liefern und montieren, einschließlich erforderlicher Erdarbeiten in Bodenklasse 3 bis 4 und Betonierarbeiten nach Vorgaben bzw. statischen Erfordernissen.

*Liefernachweis:* **Draht Center Hochrhein GmbH**  
Gehrengabenstraße 7  
79725 Laufenburg-Luttingen  
Tel. 07763/92948-0  
Fax 07763/92948-40  
e-Mail: info@draht-center.de

- Pos. 1.1 *Geflecht:*  
Material: kunststoffummantelt  
Maschenweite: .... mm  
Drahtstärke: .... mm  
Höhe: .... mm  
Spanndrahtreihen: .... St

Die Spanndrähte kunststoffummantelt 3,1 und 3,8 mm werden in gleichmäßigen Abständen durch jede Masche des Geflechts geführt und fachgerecht gespannt. Drahtspanner 1 Satz alle 25 m.

alternativ Befestigung mit Bindedraht .... mm

Einzelpreis: Gesamtpreis:

m ..... € ..... €

- Pos. 1.2 *Pfähle:*  
Aus verzinkten Stahlrohren, geschnitten, bearbeitet und pulverbeschichtet mit Kunststoff-Spanndrahtaltern und Edelstahl-Einschlaghaken, sowie Kunststoffkappe. Der Bodenaushub wird entlang der Zaunflucht verteilt.

Einzelpreis: Gesamtpreis:

- Pfahllänge: .... mm
- Durchmesser: .... mm
- Wandstärke: .... mm
- Pfahlabstand:  2,5 m
- 3 m

St ..... € ..... €

- Pos. 1.3 *Streben / Spannbrücken:*  
Aus innen und außen verzinkten Stahlrohren, geschnitten, bearbeitet und pulverbeschichtet mit Alu-Gelenkkappe, Schellen und Schrauben aus Edelstahl.

Einzelpreis: Gesamtpreis:

- Durchmesser: .... mm
- Wandstärke: .... mm

St ..... € ..... €

Pos. 1.4	<p><i>Stacheldraht kunststoffummantelt <b>oder</b> dickverzinkt <b>oder</b> CRAPAL:</i> zweidrätig, vierspitzig, engbesetzt</p> <p>Drahtstärke:                    <input type="checkbox"/> <b>kunststoffummantelt 2,8 / 1,8 mm</b>    <input type="checkbox"/> <b>dickverzinkt 1,7 mm</b>    <input type="checkbox"/> <b>CRAPAL 2,5 mm</b></p> <p>Anzahl der Reihen:                .... <b>St</b> Abstand der Reihen:                160 mm</p> <p>mit Pfahlverlängerung:    160 mm je Reihe    <input type="checkbox"/> gerade    <input type="checkbox"/> ca. 45° abgewinkelt</p>	<p><u>Einzelpreis:</u>                    <u>Gesamtpreis:</u></p> <p>   ..... €                    ..... €</p>
Pos. 1.5	<p>Zulage zu den Pos. 1.1 und 1.2 für Bodenklasse    <input type="checkbox"/> <b>5</b>    <input type="checkbox"/> <b>6</b>    <input type="checkbox"/> <b>7</b></p> <p>   St Pfähle /Streben</p>	<p><u>Einzelpreis:</u>                    <u>Gesamtpreis:</u></p> <p>   ..... €                    ..... €</p>
Pos. 1.6	<p>Zulage zu den Pos. 1.2 und 1.3 für Dübelplatten (Größe lt. stat. Erfordernissen) voll verschweißt und am Stück feuerverzinkt und beschichtet (sonst wie vor)</p> <p>   St Pfähle /Streben</p>	<p><u>Einzelpreis:</u>                    <u>Gesamtpreis:</u></p> <p>   ..... €                    ..... €</p>
Pos. 1.7	<p>Bedarfsposition: Sonstige Zulagen für Stemmarbeiten Pflaster- bzw. Asphaltschnitt</p> <p>   Std</p>	<p><u>Einzelpreis:</u>                    <u>Gesamtpreis:</u></p> <p>   ..... €                    ..... €</p>
Pos. 1.8	<p>Bedarfsposition: Sonstige Zulagen Handsichtung, falls ein Geräteinsatz nicht möglich ist.</p> <p>   St</p>	<p><u>Einzelpreis:</u>                    <u>Gesamtpreis:</u></p> <p>   ..... €                    ..... €</p>
Pos. 1.9	<p>Bedarfsposition: Sonstige Zulagen Kernbohrungen in Fundament vornehmen einschließlich Gestellung der erforderlichen Gerätschaften wie Spezial-Bohrgerät etc.</p> <p>Bauseits ist ein Wasseranschluss zu stellen. Bitte geben Sie im Auftragsfalle die ca.-Entfernung vom Wasserhahn zum Einbauort an.</p> <p>   St</p>	<p><u>Einzelpreis:</u>                    <u>Gesamtpreis:</u></p> <p>   ..... €                    ..... €</p>

Die variablen Maße (Fettdruck) sind abgestimmt auf Art und Höhe des Zaunes,  
einzutragende Informationen siehe Infoblatt: „Übliche Materialkombinationen und  
Abmessungen für 4eck Drahtgeflechte kunststoffummantelt“.