

## RANKO Steinmauer

Pos. 1.0 **RANKO Steinmauer** liefern und montieren, einschließlich Erdarbeiten in Bodenklasse 3 bis 4 und Betonierarbeiten nach Vorgaben, bzw. statischen Erfordernissen.

*Liefernachweis:* **Draht Center Hochrhein GmbH**  
**Gehrengabenstraße 7**  
**79725 Laufenburg-Luttingen**  
**Tel. 07763/92948-0**  
**Fax 07763/92948-40**  
**e-Mail: info@draht-center.de**

*Pfähle* bestehend aus feuerverzinkten Rechteck-Stahlrohren, geschnitten und bearbeitet, mit eingienieteten Stahlmuttern M8 und Stahl Alu-Auflageböcke, Pfahlkappe überlappend aus Alu.

Typ 120  
 Pfahlquerschnitt: 120/40/3 mm  
**ODER**  
 Typ 140  
 Pfahlquerschnitt: 140/40/3 mm

**Pfahllänge:** ..... mm  
**Pfahlabstand:** 2520 mm

*Doppelstabmatten*, beidseitig montiert, bestehend aus Stahldrähten, punktgeschweißt und feuerverzinkt, wobei die waagerechten Doppel-Drähte gegenüberliegend angeordnet sind. Abgerundete Kanten lt. GUVV. Befestigung am Pfahl mit Pfahlschiene und M8-Edelstahlschrauben mit 5,5 mm Innensechskant. Die gegenüberliegenden Matten sind mit Schraubspannern gegen Verformung zu sichern.

Doppelstabmatte Typ 8/6/8  
**Zaunhöhe:** .... mm  
 Mattenbreite: 2500 mm  
**Maschenweite:** ..... mm

Grundelement bestehend aus:  
 2 Stück Profilpfähle mit Profilschiene, 2 Gittermatten

Erweiterungselement bestehend aus:  
 1 Stück Profilpfahl mit Profilschiene, 2 Gittermatten

Die Anzahl der benötigten Schraubspanner ist abhängig von der Höhe der RANKO Steinmauer (siehe Infoblatt für RANKO Steinmauer) und muss separat angegeben werden.

Korrosionsschutz: **feuerverzinkt**

	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
m (einschl. Pfahl)	..... €	..... €

Pos. 1.1	Schraubspanner	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St	..... €	..... €

Pos. 1.2	Bedarfsposition: Zulage für <b>Höhenabstufungen</b> unter Verwendung ganzer Matten ( L= 2500 mm ) Maximaler Höhengsprung um 20 cm.	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St	..... €	..... €

Pos. 1.3	Bedarfsposition: Zulage für das <b>Kürzen der Matten beidseitig</b> im Anschluss an Gebäude, Tore o. ä. Die Schnittstellen werden kaltverzinkt.	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St	..... €	..... €
Pos. 1.4	Bedarfsposition: Zulage für Bodenklasse <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St	..... €	..... €
Pos. 1.5	Bedarfsposition: Sonstige Zulagen für Stemmarbeiten. Pflaster- bzw. Asphaltschnitt	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	Std	..... €	..... €
Pos. 1.6	Bedarfsposition: Sonstige Zulagen Handschachtung, falls ein Geräteinsatz nicht möglich ist.	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St	..... €	..... €
Pos. 1.7	Bedarfsposition: Sonstige Zulagen Kernbohrungen in Fundament vornehmen einschließlich Gestellung der erforderlichen Gerätschaften wie Spezial-Bohrgerät etc.  Bauseits ist ein Wasseranschluss zu stellen. Bitte geben Sie im Auftragsfalle die ca.-Entfernung vom Wasserhahn zum Einbauort an.	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St	..... €	..... €
Pos. 1.8	<b>Steinfüllung:</b> Bitte verwenden Sie Materialien mit einer Korngröße, die zur jeweiligen Maschenweite der Gittermatten passt. Bei Verwendung von kleineren Schüttgütern muss ein engmaschigeres Gitter eingelegt werden.  Bitte hier bei Bedarf den Ausschreibungstext selbst formulieren.		

Höhen, die entsprechenden Pfahlmaße, Pfahllängen und Empfehlungen zu Schraubspannern entnehmen Sie bitte dem Infoblatt für RANKO Steinmauern.